

1. Ārsienas elements EW-1:

Ārējā apdare:

- Vertikāls fasādes dēis (UYSK 21x120mm) (Priede) gruntēts un divreiz krāsots, pienaglots pie elementiem
- Valcprofila fasādes apdare
- Peļu barjera apakšējā daļā pa perimetru

Ārsienas pamatkonstrukcija:

- Latojums (28x70mm)
- Latojums (25x50mm)
- Difūzijas membrāna (Siga Majcoat)
- Pretvēja ģipškartons Norgips GU (9,5mm)
- Koka karkass C24 (45x145mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (150mm)
- Tvaika barjera (Siga Majpel 5)
- Latojums (45x45mm)

2. Starpsienas elements IW-1:

Starpsienas pamatkonstrukcija:

- Ģipškartons GKB (12,5mm)
- OSB 3 (10mm)
- Koka karkass (45x95mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (100mm) vai līdzvērtīga

3. Grīdas elements GE-1:

Grīdas pamatkonstrukcija:

- OSB 22mm
- Tvaika barjera (Siga Majpel 5)
- Koka karkass C24 (45x220mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (200mm)
- Cembrit Windstopper Extreme 9mm
- Latojums (25x100mm)
- Cokola apdare ar skārda elementu

4. Jumta elements RE-1:

Jumta segums un lietus noteksistēma:

- Icopal apakšklājs un virsklājs
- Lindab ūdens noteksistēma

Jumta pamatkonstrukcija:

- OSB 3 (18mm)
- Latojums (45x45mm)
- Difūzijas membrāna (Siga Majcoat 200)
- Koka karkass C24 (45x195mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (200mm)
- Tvaika membrāna (Siga Majpel 5)
- Latojums (45x45mm)

5. Logi un ārdurvis:

- Logi un ārdurvis no PVC 6 kameru Bruugman Salamander bluEnergy profila ar trīsstiklu paketi, krāsa abpusēja Antracyt
- Ārējās skārda palodzes PURAL MATT
- Logu aiļu ārējā apdare ar skārda elementiem PURAL MATT

6. Elementu montāža un montāžas materiāli:

- Koka karkasa montāža
- Līmsijas
- Montāžas materiāli:

7. Santehnika

- Kanalizācijas un ūdens ievada izveide

8. Elektrības ierīkošana

- Elektrības ievada izveide